

Remont instalacji elektrycznej w sali 18 oraz remont rozdzielnic – opis prac

I. Remont instalacji elektrycznej w sali 18:

1. Montaż rozdzielnic zasilającej salę.
2. Demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego i odłączenie starej instalacji.
3. Montaż nowej instalacji w tynku z zarzuceniem bruzd i ich pomalowaniem.
4. Montaż 4 gniazd podwójnych i wyłącznika światła.
5. Montaż 6 opraw rastrowych (4 świetlówki LED krótkie) do sufitu podwieszanego.
6. Pomiary odbiorcze.

II. Remont rozdzielnic:

1. Wymiana rozdzielnic przed salą gimnastyczną na przygotowaną do sieci TN-S
2. Zastąpienie wyłącznika pakietowego rozłącznikiem 4-biegunowym
3. Zastąpienie istniejących zabezpieczeń wyłącznikami nadprądowymi typu S
4. Doprowadzenie uziomu do rozdzielnic
5. Montaż zabezpieczenia przepięciowego trójfazowego z zabezpieczeniem.